



## Bauinfo 5: Cityring Luzern

# Abschluss Stützmauern und Beginn der Vorarbeiten



**Die Arbeiten im Bereich Reussegg bis Lochhof sind in vollem Gang, bis Ende Juni 2010 sind die neuen Stützmauern Nord/Mitte/Süd fertig gestellt. Auch der Bau der provisorischen Fahrspur in Richtung Norden schreitet plangemäss voran. Für die zahlreichen Leitungen und Kabel der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen wurde unter der Fahrbahn ein Betonrohr von 1.80 Meter Durchmesser gebaut.**

### Start der Vorarbeiten in den Tunneln

Im November 2010 beginnen die Hauptarbeiten der Gesamterneuerung Cityring Luzern. Als Vorbereitung dazu werden vom 6. April 2010 bis Ende Juni 2010 in den Tunneln in Fahrtrichtung Norden diverse Vorbereitungsarbeiten ausgeführt. Im Reussporttunnel wird an der Decke ein provisorisches Kabel-Trasse installiert, um die elektrischen Systeme neu zu erschliessen. Die heutigen Kabelanlagen in den Banketten – diese befinden sich unter dem Boden an beiden Seiten der Fahrbahn – werden geräumt und in den Tunneln eine provisorische Beleuchtung eingerichtet.

### Bauprogramm: nachts Montag bis Freitag, tagsüber Montag bis Samstag

Um den Verkehr nicht zu behindern, wird ab 6. April 2010 nachts von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr gearbeitet. Die Arbeiten erfolgen nur von Montag- bis Freitagnacht und ausschliesslich an den Tunnelanlagen. Samstag- und Sonntagnacht finden keine Arbeitseinsätze statt.

An den Stützmauern wird ausschliesslich tagsüber gearbeitet. Um die Termine des Gesamtbauprogramms einhalten zu können, wird bis Juni 2010 auch am Samstag gearbeitet werden. Die Spitzarbeiten bei den Stützmauern Süd und Nord laufen im Schutz der heutigen Stützmauern. Das ermöglicht, den Lärm so gering wie möglich zu halten.

→ Das detaillierte Bauprogramm finden Sie auf der Rückseite.

Die Projektbeteiligten setzen alles daran, den Baulärm für die Anwohnenden so gering wie möglich zu halten. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen herzlich. Über die weiteren Arbeiten werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Weitere Informationen zur Gesamterneuerung Cityring Luzern finden Sie auf: [www.autobahnschweiz.ch](http://www.autobahnschweiz.ch) oder [www.cityring.ch](http://www.cityring.ch).

Für Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter Telefon 062 745 75 11 oder [zofingen@astra.admin.ch](mailto:zofingen@astra.admin.ch).

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Filiale Zofingen

April 2010, revidierte Fassung A

#### Verteiler:

- Anwohnende im Gebiet Reussegg-Lochhof und Sentibrücken
- Gemeindeverwaltung Ebikon, Emmen und Luzern
- Rettungsdienste
- Gebietseinheit zentras
- Projektbeteiligte
- Luzerner Polizei
- Verkehr und Infrastruktur (vif)



# Bauprogramm Stützmauern und Vorarbeiten

### Bauarbeiten an Werktagen

Arbeiten	Zeitraum		Betriebszeiten Baustelle		Lärmintensive Bauarbeiten	
	von	bis	Tag	Nacht	Tag	Nacht
Stützmauern	Sept. 2009	Juni 2010	7–12h; 13–18h	einzelne Nächte für Krandemontagen	8–12h; 14–17h	keine
Trasse	Mai 2010	Sept. 2010	7–12h; 13–18h	keine	8–12h; 14–17h	keine
Tunnel	6. April 2010	Anfang Nov. 2010	–	22–5h	–	keine

### Bauarbeiten am Wochenende

Arbeiten	Zeitraum		Betriebszeiten Baustelle		Lärmintensive Bauarbeiten	
	von	bis	Tag	Nacht	Tag	Nacht
Stützmauern	März 2010	Juni 2010	Jeden Sa: 7–12h; 13–18h So: –	Sa: – So: –	Sa: 8–12h; 14–17h So: keine	Sa: keine So: keine
Trasse	Mai 2010	Sept. 2010	–	–	–	–
Tunnel	6. April 2010	Anfang Nov. 2010	–	–	–	–

Unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen im Zeitplan führen.

#### Revidierte Fassung A

Trasse: keine Arbeiten am Wochenende